



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
Serviço:	ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, CICLOVIA, CICLOFAIXA, ADEQUAÇÃO DE POÇO DE VISITA (PV) E CONFEÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE REDE DE ÁGUA.					Data:
Local :	NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR					08/08/2022
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	PREÇOS (R\$)		CÓDIGO
				UNITÁRIO	TOTAL	SINAPI / CAER
1.0	RECUPERAÇÃO:					
1.1	De Calçada:					
1.1.1	Calçada em concreto, fck (mínimo) = 20MPa, feito na obra, espessura (mínima) = 8,0 cm, incluso junta de dilatação, fornecimento de concreto, lançamento e adensamento	m³	51,00			94990
1.2	De Meio-Fio:					
1.2.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões de 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia), incluso fornecimento para reposição, assentamento, escavação e reaterro	m	120,00			94273
1.3	De Sarjeta:					
1.3.1	Sarjeta em concreto 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita), preparo mecânico com betoneira, dimensões mínimas: espessura de 8,0cm e largura de 40,0cm, incluso junta de dilatação, fornecimento de concreto, lançamento e adensamento	m³	10,80			94965
1.4	De Muros:					
1.4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm, 1/2 vez (esp.9 cm), assentamento com argamassa, preparo manual	m²	80,00			103329
1.4.2	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura de 0,50 cm, preparo manual da argamassa e aplicação manual da argamassa com colher de pedreiro	m²	120,00			87893
1.4.3	Reboco paulista traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura de 1,50 cm, preparo manual e aplicação manual da argamassa com colher de pedreiro, incluso execução de taliscas	m²	120,00			87530
1.5	De Pavimentação com Bloquete:					
1.5.1	Pavimento em piso intertravado, bloco sextavado ou similar, espessura de 8 à 10cm, sobre colchão de areia e rejuntado com pó de brita e cimento, incluso assentamento e fornecimento de materiais para reposição	m²	120,00			92395
1.6	De Pavimentação com Paralelepípedo:					
1.6.1	Pavimento em paralelepípedo, sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), incluso assentamento e fornecimento de materiais para reposição	m²	70,00			101169
1.7	Ciclovias e Ciclofaixas:					
1.7.1	Pavimento em concreto usinado bombeável, fck = 25MPa, incluso execução, fornecimento de concreto, lançamento, adensamento e acabamento	m²	50,00			005C
1.7.2	Separador de concreto pre-moldado, dimensões de (20x25x36x36)cm, incluso assentamento e fornecimento de materiais para reposição	un	50,00			006C
1.7.3	Pintura com tinta acrílica para piso, aplicação em meio-fio/guia ou separador de concreto pre-moldado, duas demãos, cores amarelo, vermelho, branco e cinza	m²	200,00			102491
1.7.4	Pintura com tinta à base de resina acrílica para sinalização horizontal, aplicação em piso cimentado (ciclovias) e pavimentação asfáltica (ciclofaixas), uma demão, cores amarelo, vermelho e branco	m²	100,00			007C
1.8	Das Redes de Águas Pluviais:					
1.8.1	Escavação mecanizada de valas, material de 1A categoria, profundidade até 2,00m	m³	40,00			90102
1.8.2	Regularização e Compactação do fundo de valas	m²	160,00			101616

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

	UND	QTDE	PREÇOS (R\$)		CÓDIGO SINAPI / CAER
			UNITÁRIO	TOTAL	
1.8.4	m	100,00			008C
1.8.5	m³	80,00			94341
1.8.6	m³	60,00			93377
1.9	un	10,00			009C
1.9.1	m	50,00			98409
1.9.2	m	40,00			97981
1.9.3	un	10,00			98410 + 98114
2.0					
2.1					
2.1.1	un	10,00			001C
2.1.2	un	10,00			002C
2.1.3	un	10,00			003C
3.0					
3.1					
3.1.1	m³	60,00			004C
3.1.2	m³xkm	2.160,00			97914
Observações: 1) Foi considerado B.D.I estimado de 28,50%. 2) Base de referência dos preços: SINAPI / CAIXA, Boa Vista - RR, Junho/2022 - Desonerado e Mercado Local.					